

いばらき広域農業共済組合つくば支所防水工事

設計内訳書(金抜き)

令和6年12月

つくば建築設計事務所株式会社

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	いばらき広域農業共済組合つくば支所防水工事						工期: 3ヶ月
	【直接工事費】						
	直接工事費		1.0	式			
	計						
	【間接費】						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等	契約保証費を含む	1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水改修工事		1.0	式			
3	内装改修工事		1.0	式			
4	産業廃棄物運搬処分費		1.0	式			
	直接工事費 計						

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	<外部>						
	くさび緊結式足場	手すり先行型 W600 10m未満 存置3ヶ月	443.0	m ²			
	転落防止柵	支柱H1000×14本+親綱張り 設置・撤去共	1.0	式			
	<内部>						
	養生		9.6	m ²			
	整理清掃後片付け		9.6	m ²			
	脚立足場		9.6	m			
	直接仮設工事 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	シーリング改修						
	<撤去>						
	笠木 シーリング撤去	笠木-円柱 集積共	1.7	m			
	建具 周囲シーリング撤去	建具-外壁 集積共	40.0	m			
	建具 方立シーリング撤去	建具-建具 集積共	5.4	m			
	外壁 目地シーリング撤去	集積共	11.4	m			
	<改修>						
	笠木 シーリング	笠木-円柱 MS-2 15×10	1.7	m			
	建具 周囲シーリング	建具-外壁 MS-2 15×10	40.0	m			
	建具 方立シーリング	建具-建具 MS-2 15×10	5.4	m			
	外壁 目地シーリング	MS-2 15×10	11.4	m			
	シーリング改修 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	屋根防水改修						
	既存防水面 高圧水洗浄	水洗い 高圧ホップ R面・平面・軒樋	1,300.0	m ²			
	既存防水面 膨れ部補修		2.0	ヶ所			
	既存防水面 はがれ部補修		2.0	ヶ所			
	屋根R面 シート防水	t=1.5合成高分子系シート防水 機械固定工法	502.0	m ²			
	屋根平面 シート防水	t=1.5合成高分子系シート防水 機械固定工法	594.0	m ²			
	軒樋 シート防水	t=1.5合成高分子系シート防水 機械固定工法	204.0	m ²			
	改修ドレン	φ100 縦引き ドレンキャップ共	6.0	ヶ所			
	既存ドレン上皿撤去		6.0	ヶ所			
	脱気筒		14.0	ヶ所			
	軒樋-屋根端部 塩ビ被覆鋼板	50×15 UP-3	158.0	m			

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修工事						
	<1階事務室>						
	天井 ボード撤去	二重張り 集積共 廻り縁共	3.8	m ²			
	天井 岩綿吸音板張り	t=9.5石膏ボード+t=9.0岩綿吸音板	3.8	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	6.4	m			
	建具枠 SOP塗	鉄面 細物 工程B種	14.5	m			
	<2階倉庫4>						
	天井 ボード撤去	一重張り 集積共 廻り縁共	1.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	1.0	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	3.2	m			
	ふかし壁 ボード撤去	一重張り 集積共	8.7	m ²			
	間仕切壁 ボード撤去	二重張り 集積共	1.6	m ²			
	ふかし壁 石膏ボード張り	t=12.5 不燃	8.7	m ²			
	間仕切壁 石膏ボード張り	t=9.5+12.5 不燃	1.6	m ²			

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ビニルクロス撤去		10.3	m ²			
	壁 ビニルクロス張り		10.3	m ²			
	ビニル巾木撤去		3.8	m			
	ビニル巾木	H100	3.8	m			
	内装改修工事 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物運搬処分費						
	<発生材積込>						
	廃プラスチック類・ボード類	シート防水・シーリング・ビニルクロス 石膏ボード	1.0	式			
	<発生材運搬>						
	廃プラスチック類・ボード類	ダンプトラック2t積級	1.0	式			
	<発生材処分>						
	廃プラスチック類	中間処理	1.0	式			
	ボード類	中間処理	1.0	式			
	産業廃棄物運搬処分費 計						